

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava predného oplatenia na cintoríne

JKSO:

Miesto: Mierovo

Objednávateľ:

Obec Mierovo

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 982,03

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

Neplatca DPH

DPH

0,00

Cena s DPH

v

EUR

8 982,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Zakl.

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Oprava predného oplatenia na cintoríne

Miesto: Mierovo

Objednávateľ: Obec Mierovo

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

8 982,03 8 982,03

SO 103 Oprava náterov na oplatení
SO 104 Oprava betónového sokla

5 022,97 5 022,97
3 959,06 3 959,06

ROZPOČET

Stavba:

Oprava predného oplatenia na cintoríne

Objekt:

SO 103 - Oprava náterov na oplatení

Miesto:

Mierovo

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 022,97

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 500,00

1	K	764430430.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 400 mm	m	80,000	18,75	1 500,00
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D 783 Nátery 3 522,97

1	K	783201811.R	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií	m2	95,500	6,87	656,09
2	K	783222100.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce penetrák + farba	m2	95,500	16,25	1 551,88
3	K	783222101.R	Dodávka a montáž bránky s úpravou šírky otvoru	ks	1,000	1 315,00	1 315,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava predného oplatenia na cintoríne

Objekt:

SO 104 - Oprava betónového sokla

Miesto:

Mierovo

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 959,06

D HSV Práce a dodávky HSV **3 959,06**

D 1 Zemné práce **280,00**

1	K	111201101.S	Prispôsobenie terénu k soklu max. 15 cm	súb	1,000	280,00	280,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **553,00**

2	K	311311915.S	Hrubá oprava betónového sokla	súb	1,000	553,00	553,00
---	---	-------------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **2 873,92**

3	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	112,000	14,39	1 611,68
4	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	112,000	2,07	231,84
5	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	112,000	9,20	1 030,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **132,16**

6	K	952903021.S	Čistenie betónového sokla tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	112,000	1,18	132,16
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV **119,98**

7	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	3,248	36,94	119,98
---	---	-------------	--	---	-------	-------	--------