

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1870(1)  
Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

JKSO:  
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:  
Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:  
Obec Mierovo

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
BBAU s.r.o.

IČO: 51085097  
IČ DPH: SK2120612505

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 335 063,51

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	335 063,51	77 064,61

Cena s DPH v EUR 412 128,12

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1870(1)

**Stavba:** Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>335 063,51</b>	<b>412 128,12</b>
<b>1870-0</b>	<b>Oprávené náklady</b>	334 788,56	411 789,93
1870-1	Dodatočné zateplenie strešného pláštá	36 797,30	45 260,68
1870-2	Fotovoltaický systém	77 973,62	95 907,55
1870-3	Bleskozvod	7 636,08	9 392,38
1870-4	Výmena vykurovacieho systému vrátane zmeny zdroju tepla	201 563,50	247 923,11
1870-5	Výmena svietidiel	4 648,06	5 717,11
1870-6	Úkryt chráneného živočícha	721,20	887,08
1870-7	Výsadba stromov	2 007,18	2 468,83
1870-8	Montáž vonkajších tieniacich žalúzií	3 441,62	4 233,19
<b>1870-01</b>	<b>Neoprávené náklady</b>	274,95	338,19
1870-01-1	Fotovoltaický systém - požiarne dvere	274,95	338,19

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-1 - Dodatočné zateplenie strešného plášťa**

JKSO:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>36 797,30</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	36 797,30	23,00%	8 463,38
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>45 260,68</b>

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-1 - Dodatočné zateplenie strešného plášťa**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**36 797,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

980,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

980,60

PSV - Práce a dodávky PSV

35 816,70

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

23 353,62

713 - Izolácie tepelné

6 346,15

764 - Konštrukcie klampiarske

6 116,93

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-1 - Dodatočné zateplenie strešného plášťa**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**36 797,30**

D HSV Práce a dodávky HSV 980,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 980,60

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,550	23,56	130,76
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83,250	0,68	56,61
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,550	20,43	113,39
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,550	2,35	13,04
5	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	5,268	120,81	636,43
6	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	0,282	107,68	30,37

D PSV Práce a dodávky PSV 35 816,70

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 23 353,62

7	K	712300831.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	439,000	1,26	553,14
8	K	712300831.S1	Odstránenie separačnej vrstvy na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	439,000	1,50	658,50
9	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarovaním spoju	m2	455,419	13,03	5 934,11
10	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	18,217	26,24	478,01
11	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	3,643	21,57	78,58
12	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	317,245	11,06	3 508,73
13	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	523,732	9,40	4 923,08
14	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaným spojom	m2	67,721	16,82	1 139,07
15	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	77,879	9,40	732,06
16	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	275,624	1,50	413,44
17	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	523,140	1,14	596,38
18	M	693110003740.S	Geotextília polypropylénová netkaná 350 g/m2	m2	601,611	1,40	842,26
19	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	10,770	20,27	218,31
20	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	86,160	0,21	18,09
21	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	4,416	18,21	80,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	41,530	20,28	842,23
23	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	332,240	0,21	69,77
24	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	25,749	18,21	468,89
25	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	48,020	20,30	974,81
26	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	384,160	0,21	80,67
27	M	607260000300.S .1	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	38,896	18,11	704,41
28	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12,000	3,22	38,66

D 713 Izolácie tepelné 6 346,15

29	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	455,419	2,72	1 238,74
30	M	283750010900.S	Doska XPS hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	464,527	8,28	3 846,28
31	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	67,721	9,61	650,80
32	M	283750010900.S	Doska XPS hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	69,075	8,28	571,94
33	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	22,000	1,74	38,39

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 116,93

34	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t - na ďalšie použitie	m	40,480	1,93	78,13
35	K	764359301.S	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	40,480	24,82	1 004,71
36	K	764430220.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm	m	10,770	30,32	326,55
37	K	764430240.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	41,530	42,48	1 764,19
38	K	764430250.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 650 mm	m	48,020	49,03	2 354,42
39	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	52,300	2,56	133,89
40	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	48,020	2,83	135,90
41	K	764454231.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	14,600	16,00	233,60
42	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t - na ďalšie použitie	m	14,600	1,93	28,18
43	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	23,100	2,48	57,36

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-2 - Fotovoltaický systém**

JKSO:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**77 973,62**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	77 973,62	23,00%	17 933,93

**Cena s DPH**

**v EUR**

**95 907,55**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-2 - Fotovoltaický systém**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**77 973,62**

HSV - Práce a dodávky HSV	64,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	64,43
M - Práce a dodávky M	77 378,95
21-M - Elektromontáže	77 277,19
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	101,76
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	530,24

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-2 - Fotovoltaický systém**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**77 973,62**

D HSV Práce a dodávky HSV 64,43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 64,43

1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,20	1,20
2	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,182	39,00	46,10
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,114	21,06	2,40
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,710	0,61	1,04
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,114	18,26	2,08
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,114	2,05	0,23
7	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	0,024	114,00	2,74
8	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	0,090	96,00	8,64

D M Práce a dodávky M 77 378,95

D 21-M Elektromontáže 77 277,19

9	K	210010111.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	25,000	4,32	108,00
10	M	345750064300.S	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	25,000	5,71	142,75
11	K	210120003.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jedнопólové do 32 A	ks	2,000	6,82	13,64
12	M	SI311130--	Poistkový odpínač 10x38mm	ks	2,000	10,68	21,36
13	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	6,000	7,67	46,02
14	M	345210002900.S	Poistka valcová 10x38 16A aM	ks	6,000	1,32	7,92
15	K	210120032.S	Lištové poistkové odpínače SPH 00 trojpólové do 160 A	ks	1,000	12,22	12,22
16	M	SI338200--	Poistkový odpínač 3-pólový 40A	ks	1,000	34,80	34,80
17	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	7,38	7,38
18	M	BM618106--	Istič B6/1 6kA, charakteristika B, 6A, 1-pólový	ks	1,000	5,04	5,04
19	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	9,95	49,75
20	M	BZ900263--	Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu	ks	1,000	25,80	25,80
21	M	BM618320--	Istič B20/3 6kA, charakteristika B, 20A, 3-pólový	ks	3,000	17,40	52,20
22	M	BM618306--	Istič B6/3 6kA, charakteristika B, 6A, 3-pólový	ks	1,000	16,68	16,68
23	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	14,21	14,21
24	M	IS210449--	Kompletný zvodič T1+2/B+C, 4p, 12,5kA/280V, UAS	ks	1,000	174,00	174,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	UF300	UF300 (nenastavené parametre) - sieťová ochrana odporúčaná pre FVE do 99,99kW	ks	1,000	346,80	346,80
26	K	210120503.S	Výkonové ističe vzduchové do 630 A, 3P	ks	1,000	46,87	46,87
27	M	MC163131-	Výkonový istič 3-pólový, 63A, 25kA, MC1B-A63	ks	1,000	93,60	93,60
28	K	210140485.S	Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené hribovité	ks	1,000	9,10	9,10
29	M	MM216876--	Hribové tlačidlo núdzové (Central Stop)	ks	1,000	79,80	79,80
30	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	54,000	10,96	591,84
31	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu	kpl	54,000	41,62	2 247,48
32	M	346510004130.S	Fotovoltaická konštrukcia pre ploché strechy, do 500 panelov	kpl	54,000	86,59	4 675,86
33	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	54,000	127,93	6 908,22
34	M	346510000120.S	Fotovoltaický modul pre pozemné inštalácie 144-cells halfcut, monokryštalický, 460 - 550 Wp	ks	54,000	213,60	11 534,40
35	M	CS6L-MS 455W	panel fotovoltaický CanadianSolar CS6W-560	ks	54,000	200,40	10 821,60
36	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	1,000	11,38	11,38
37	M	HU000093	SmartLogger3000A + SmartModule1000A	ks	1,000	828,00	828,00
38	M	EMP000013686	Huawei DTSU666-H 250A	ks	1,000	166,80	166,80
39	K	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ks	1,000	82,34	82,34
40	M	346510002140.S	Fotovoltaický rozvádzač pre lokálny fotovoltaický zdroj do výkonu 63A/3F, sieťová ochrana (U,F,T)	ks	1,000	1 235,72	1 235,72
41	K	210501217.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj so systémom uloženia energie	ks	1,000	199,99	199,99
42	M	357140008220.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 18, PE+N, IP65	ks	1,000	73,88	73,88
43	M	EFV000000833	Zvodič prepätia ETITEC EM T2 PV 1100/20 Y 2440623 DC 1100V/20kA 3P/Y	ks	6,000	45,60	273,60
44	K	210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	súb.	2,000	5 050,64	10 101,28
45	K	210501265.S	Montáž fotovoltaického striedača	ks	3,000	200,45	601,35
46	M	7335545	menič SUN2000-10KTL-M1 HC 13,5 A	ks	3,000	1 428,00	4 284,00
47	M	LUNA2000batblo k15	LUNA 2000 Power control modul+15kWh	ks	3,000	6 299,98	18 899,94
48	K	210501283.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	súb.	3,000	250,00	750,00
49	M	208127	ftv.kab. 6,0mm2 H1Z2Z2-K ČE; H1Z2Z2-K 6 ČE	BM	300,000	1,26	378,00
50	M	206783	ftv.kab. 6,0mm2 H1Z2Z2-K ČI; H1Z2Z2-K 6 ČI	BM	300,000	1,26	378,00
51	M	991021	Držiak solárneho kábla	ks	300,000	0,46	138,00
52	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	12,000	2,14	25,68
53	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	12,000	3,41	40,92
54	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	5,000	3,70	18,50
55	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	5,000	14,53	72,65
56	K	210800643.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	200,000	0,74	148,00
57	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	200,000	1,15	230,00
58	K	210800645.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	50,000	1,31	65,50
59	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	50,000	3,02	151,00
60	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	98,120	0,36	35,32
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				101,76
61	K	220511030.S	Montáž FTP Kábla CAT 6	m	12,000	4,62	55,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný STP (FTP) cat.6a	m	12,000	3,86	46,32
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				530,24
63	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	33,14	530,24

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-3 - Bleskozvod**

JKSO:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 636,08**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 636,08	23,00%	1 756,30

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 392,38**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-3 - Bleskozvod**

Miesto:

Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum:

26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 636,08**

M - Práce a dodávky M

**7 636,08**

---

21-M - Elektromontáže

7 060,38

---

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

575,70

---

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-3 - Bleskozvod**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 636,08**

D M Práce a dodávky M

**7 636,08**

D 21-M Elektromontáže

**7 060,38**

1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> vrátane izolácie spojov	m	95,000	3,40	323,00
2	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	90,250	3,03	273,46
3	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	44,000	2,45	107,80
4	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,500	2,78	76,45
5	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	11,000	1,50	16,50
6	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvody	ks	11,000	0,98	10,78
7	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	200,000	2,11	422,00
8	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	200,000	2,33	466,00
9	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	200,000	1,00	330,00
10	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	200,000	2,22	444,00
11	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01	ks	44,000	5,20	228,80
12	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	44,000	0,27	11,88
13	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	44,000	0,99	43,56
14	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10	ks	9,000	12,08	108,72
15	M	354410023000.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 10	ks	9,000	9,45	85,05
16	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	3,000	14,44	43,32
17	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	3,000	14,49	43,47
18	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	3,000	6,34	19,02
19	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	4,82	14,46
20	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	2,23	6,69
21	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK	ks	2,000	4,82	9,64
22	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,50	3,00
23	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	100,000	3,38	338,00
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	100,000	0,81	81,00
25	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	11,000	4,82	53,02
26	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	11,000	1,85	20,35
27	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	4,82	53,02
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	11,000	2,21	24,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	3,38	74,36
30	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	22,000	1,73	38,06
31	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	11,000	20,52	225,72
32	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	11,000	9,58	105,38
33	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	22,000	7,50	165,00
34	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	22,000	0,27	5,94
35	M	354410054100.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny so špicom označenie DOU šp.	ks	22,000	1,99	43,78
36	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	44,000	23,39	1 029,16
37	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	22,000	30,63	673,86
38	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	200,000	3,76	752,00
39	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	28,000	8,88	248,64
40	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	96,120	0,37	35,18

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 575,70

41	K	460200003.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	95,000	3,94	374,30
42	K	460560003.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	95,000	2,12	201,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-4 - Výmena vykurovacieho systému vrátane zmeny zdroju tepla**

JKSO:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný na základe dokumentácie pre stavebné povolenie a má len informatívny charakter. Obsah výkazu výmer po pripomienkovaní projektu sa musí upresniť spracovateľom cenovej ponuky.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>201 563,50</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	201 563,50	23,00%	46 359,61	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>247 923,11</b>

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-4 - Výmena vykurovacieho systému vrátane zmeny zdroju tepla**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>201 563,50</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 960,55</b>
2 - Zakladanie - základ pre TČ	401,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 558,74
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>199 602,95</b>
713 - Izolácie tepelné	32 203,83
722 - Ústredné kúrenie - príslušenstvo	545,93
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	3 165,76
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	109 433,74
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	20 391,92
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	9 833,51
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	12 943,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 836,55
21-M - Elektromontáže	1 426,82
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	6 257,86
95-M - Ostatné náklady	531,61
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 031,89

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

## 1870-4 - Výmena vykurovacieho systému vrátane zmeny zdroju tepla

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**201 563,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 960,55

D 2 Zakladanie - základ pre TČ 401,81

1	K	279311115.S	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 20/25	m3	1,200	334,84	401,81
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 558,74

2	K	971042331.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t	ks	12,000	19,44	233,28
3	K	971042341.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 300 mm, -0,05900t	ks	2,000	31,54	63,08
4	K	971045809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	224,000	0,90	201,60
5	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	6,080	40,95	248,98
6	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	6,080	12,86	78,19
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,080	21,31	129,56
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,870	0,62	13,56
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	6,080	97,12	590,49

D PSV Práce a dodávky PSV 199 602,95

D 713 Izolácie tepelné 32 203,83

10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	340,000	6,17	2 097,80
11	M	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	26,000	4,73	122,98
12	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	168,000	4,98	836,64
13	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	124,000	5,11	633,64
14	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,000	5,83	128,26
15	M	283320010000.S	Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí	ks	3,000	62,20	186,60
16	M	283320010300.S	Páska, dĺ 15 m, šxh. 50x3 mm, pre izolácie potrubí	ks	10,000	57,08	570,80
17	K	713483013.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 50 mm na potrubia s rovnou plochou	m	58,000	9,42	546,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	631470001400.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m	12,000	16,01	192,12
19	M	631470001500.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m	46,000	18,50	851,00
20	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	20,000	8,62	172,40
21	M	azf1098	Armaflex AF 4-054 trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	37,51	750,20
22	M	283320010000.S	Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí	ks	1,000	62,20	62,20
23	M	283320010300.S 1	Páska, dĺž 15 m, šxh. 50x3 mm, pre izolácie potrubí	ks	2,000	15,17	30,34
24	K	713491112.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného	m	20,000	102,04	2 040,80
25	M	138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m <sup>2</sup> , ozn. 10 004.20, podľa EN S185	m	20,000	1 147,12	22 942,40
26	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,200	1,58	33,46
27	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	12,000	0,49	5,83

**D 722 Ústredné kúrenie - príslušenstvo 545,93**

28	K	722261016.S	Montáž vodomeru bytového s modulom pre diaľkový zber údajov Qn= 4 m <sup>3</sup> /h, DN 20	ks	1,000	8,89	8,89
29	M	388240001780	Vodomer bytový s osadeným rádiovým modulom pre diaľkový zber údajov + M-bus modul ER-AM TV, prietok 4 m <sup>3</sup> /hod, PN 16, DN 20, l = 130 mm, G 1 B,	ks	1,000	75,45	75,45
30	K	722263414.S	Plombovanie vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 1/2 a vystavenie montážneho protokolu	ks	1,000	21,66	21,66
31	K	722270000.S	Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly do 50 kW	ks	1,000	6,99	6,99
32	M	ZK03653	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 Zariadenie pre neutralizáciu kondenzátu (s hodnotou pH väčšou ako 6,5) z plynových kondenzačných kotlov a systémov odvodu spalín (z nerezovej ocele, plastu, skla, grafitu a keramiky)251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2	ks	1,000	352,06	352,06
33	M	ZK03655	neutralizačný granulát 8,0 kg	ks	1,000	38,85	38,85
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,000	0,91	29,14
35	K	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	21,230	0,61	12,89

**D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 3 165,76**

36	K	731200825.S	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	73,30	73,30
37	K	731202810.S	Rozrezanie demontovaných kotlov ocelových s hmotnosťou do 500 kg	ks	1,000	393,56	393,56
38	K	731890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolníodorovne do 6 m	t	0,330	289,60	95,57
39	K	731890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolníodorovne do 6 m	t	1,000	289,60	289,60
40	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	2,000	87,35	174,70
41	M	484810004700.S	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla, mokrobežné obehové čerpadlo, DN 25, výtlak 6 m, výkon 65/32,5 kW	ks	2,000	689,46	1 378,92
42	M	7199567	servomotor SR10 230V/50Hz	ks	2,000	216,09	432,18
43	K	733193810.S	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uhoľníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	10,000	0,51	5,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	66,200	4,01	265,21
45	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	45,200	1,27	57,62
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				109 433,74
46	K	732462035.S	Montáž tepelných čerpadiel monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, do 30 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	38 669,38	38 669,38
47	M	197730031894	Reverzibilné vysokoteplotné tepelné čerpadlo Carrier 61AQ 050P - vzduchvoda R-290 s kompresorom Scroll Inverter	ks	1,000	43 712,12	43 712,12
48	M	197730033600.S	Digitálny modulárny regulátor	ks	1,000	1 189,70	1 189,70
49	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	1,000	20,08	20,08
50	M	197730031894.S	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1" s manometrom	ks	1,000	201,73	201,73
51	K	732111408.S	Montáž modulárneho rozdeľovača a zberača	ks	1,000	134,04	134,04
52	M	9535333	Modulárny rozdeľovač DN 40, 2-násobný pre napojenie dvoch vykurovacích okruhov, až do 250 kW.Modulárny rozdeľovač celý z mosadze pre 2 vykurovacie okruhy, s tepelnou izoláciou z EPP.	ks	1,000	509,87	509,87
53	M	103650001110.S	stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50	ks	1,000	178,14	178,14
54	M	103650001210.S	redukcia DN40-DN32	ks	2,000	190,39	380,78
55	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	17,40	17,40
56	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	95,09	95,09
57	K	732331865.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 33 l	ks	1,000	102,22	102,22
58	M	484620002100.S	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 33 l, 10 bar	ks	1,000	136,55	136,55
59	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	2,000	7,66	15,32
60	M	197730031888.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"	ks	2,000	54,08	108,16
61	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	1,000	29,46	29,46
62	M	484630006700.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 100 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	279,67	279,67
63	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	9,32	9,32
64	M	197730031890.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 1"	ks	1,000	60,16	60,16
65	K	732111432.S	Montáž separátora kalov	ks	1,000	291,76	291,76
66	M	8252300	Exdirť D 50, separátor kalov Flanged connection, 110°C, 10 bar	ks	1,000	927,48	927,48
67	M	9254831	Exiso 60.3 - 76.1, tepelná izolácia for Reflex Exvoid or Exdirť	ks	1,000	116,54	116,54
68	M	9258340	D/TW 50 - 65 (60.3 - 76.1) Magnetická vložka pre separátor kalov	ks	1,000	220,94	220,94
69	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	ks	16,000	4,65	74,40
70	M	548230000900.S	Štítok l x v 100x150 mm	ks	16,000	5,85	93,60
71	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	ks	1,000	21,67	21,67
72	M	99221235	Obehové čerpadlo DN 32 1x230V, prietok teplososnej látky 1,5m3/h	ks	1,000	509,87	509,87
73	K	732429113.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	ks	1,000	22,34	22,34
74	M	97924284	MAGNA3 50-120 F 280 1x230V PN6/10	ks	1,000	1 936,30	1 936,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	732351005.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 l	ks	1,000	189,65	189,65
76	M	Z027085	Vyrovňavacia nádrž 600 litrov Vitocell 100-E SVPC 600l vitographite	ks	1,000	1 966,65	1 966,65
77	K	732331911.S	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody s dvoma trubicovými filtrami, do 8 bar/40st.C	ks	1,000	615,80	615,80
78	K	732331921.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10 bar/60st.C	ks	1,000	1 724,21	1 724,21
79	K	732331929.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom	ks	1,000	996,85	996,85
80	K	731341160.S	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	10,000	6,22	62,20
81	K	732491025.S	Montáž úpravne vody	ks	1,000	32,09	32,09
82	M	7938283	Úpravňa vody Aquaset 500-N	ks	1,000	9 469,07	9 469,07
83	M	7419725	soľ pre obnovu 25kg	ks	1,000	45,65	45,65
84	M	7511789	filter pitnej vody l25-50 s náhr. vložk.	ks	1,000	279,22	279,22
85	M	426150002130.S	Uvedenie doprevádzky, nastavenie parametrov	ks	1,000	3 884,75	3 884,75
86	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	32,100	1,34	42,87
87	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	111,000	0,55	60,64

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 20 391,92

88	K	733120819.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	618,000	3,76	2 323,68
89	K	733193820.S	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00747t	ks	74,000	0,90	66,60
90	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	3,480	80,74	280,98
91	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	220,000	19,92	4 382,40
92	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	26,000	20,94	544,44
93	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	168,000	23,33	3 919,44
94	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	124,000	28,44	3 526,56
95	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	22,000	36,97	813,34
96	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	12,000	42,65	511,80
97	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	46,000	53,48	2 460,08
98	K	733175106.S	Kompenzátor pre ocelové potrubie pryžový DN 50 prírubový	ks	2,000	123,43	246,86
99	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	618,000	1,19	735,42
100	K	733191112.S	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	28,000	16,68	467,04
101	K	733191113.S	Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	ks	2,000	19,57	39,14
102	K	733191114.S	Manžeta priestupová pre rúrky nad 50 do DN 60	ks	2,000	20,66	41,32
103	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	13,220	1,70	22,47
104	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	14,210	0,73	10,35

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 9 833,51

105	K	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	37,000	2,59	95,83
106	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	96,000	7,38	708,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	16,000	10,03	160,48
108	K	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	14,000	12,07	168,98
109	K	734410831.S	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkového tlakového pevného, - 0,00434t	ks	6,000	4,64	27,84
110	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,250	62,99	15,75
111	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	4,29	34,32
112	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	8,000	15,19	121,52
113	K	734223168.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 20	ks	2,000	7,32	14,64
114	M	551210044304.S	Ventil vyvažovací DN 20, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	2,000	91,76	183,52
115	K	734223170.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 25	ks	2,000	7,77	15,54
116	M	551210044306.S	Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	2,000	105,18	210,36
117	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	6,000	3,51	21,06
118	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	6,000	9,49	56,94
119	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	6,000	4,56	27,36
120	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	6,000	14,60	87,60
121	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	5,44	10,88
122	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	23,13	46,26
123	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	12,000	6,28	75,36
124	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	12,000	32,86	394,32
125	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	10,000	8,47	84,70
126	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	10,000	73,05	730,50
127	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	9,48	18,96
128	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	34,21	68,42
129	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	2,000	14,74	29,48
130	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	72,01	144,02
131	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	2,000	9,46	18,92
132	M	551190003800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 15, pre vodu, mosadz	ks	2,000	59,62	119,24
133	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	2,000	14,70	29,40
134	M	551190003100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 4, pre vodu, niklovaná mosadz	ks	2,000	175,49	350,98
135	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	37,000	3,00	111,00
136	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast antivandal	ks	37,000	25,68	950,16
137	K	734229141.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie	ks	37,000	5,29	195,73
138	M	1772391	Ventil DN15, termostatický, priamy, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	37,000	29,14	1 078,18
139	M	1392301	Ventil do spiatocky DN15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	37,000	23,79	880,23
140	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	74,000	5,17	382,58
141	M	197730082300.S	Zverného šróbenia so vsuvkou, 1/2"x15x1 niklovaná mosadz	ks	74,000	7,42	549,08
142	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	3,000	5,62	16,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	M	27665	Prescor 1/2" x 1/2", 3 bar	ks	3,000	18,21	54,63
144	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	6,03	6,03
145	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 6, mosadz	ks	1,000	26,77	26,77
146	K	734173214.S	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 50	súb.	4,000	63,84	255,36
147	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	10,000	10,95	109,50
148	K	734291114.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	2,000	13,07	26,14
149	K	734423140.S	Montáž termomanometra axiálneho priemer 80 mm	ks	9,000	10,83	97,47
150	M	388430002900.S	Termomanometer radiálny d 80 mm, vrátane spätnej klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-4 bar	ks	9,000	45,35	408,15
151	K	734411111.S	Teploměr dvojkovový so závitom do potrubia TYP: DTZ 100, Ø100mm, rozsah 0-120 °C	ks	1,000	31,25	31,25
152	K	734424120.S	Tlakomer s pružnoz rúrkou - spodný prípoj (STN EN 837-1) TYP: MM106S/111/1,6, Ø100mm, rozsah 0-400 kPa	ks	1,000	67,39	67,39
153	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	29,18	29,18
154	M	551290000500.S	Prípojka tlakomerová 752001 M20x1,5 mm	ks	1,000	2,08	2,08
155	M	7426247	snímač teploty zásobníka NTC	ks	1,000	97,73	97,73
156	M	7426463	príložný snímač teploty NTC. 2 l=5800	ks	1,000	87,41	87,41
157	M	7438537	priestorový snímač teploty NTC 10KOhm	ks	1,000	70,41	70,41
158	M	7438702	ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	1,000	106,83	106,83
159	M	ZK04306	snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	50,99	50,99
160	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	78,000	0,30	23,67
161	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	86,110	0,55	47,04

D 735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

12 943,53

162	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, - 0,04675t	ks	32,000	10,12	323,84
163	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	64,000	0,76	48,64
164	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	ks	1,000	1,41	1,41
165	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,540	74,43	114,62
166	K	735154045.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradowého 600 mm	ks	3,000	26,28	78,84
167	M	11060060-60-0010	Teleso vykurovacie doskové jednoradowé oceľové RADIK VK 11-0600/0600 prípojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	143,25	143,25
168	M	11060090-60-0010	Teleso vykurovacie doskové jednoradowé oceľové RADIK VK 11-0600/0900 prípojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	179,67	359,34
169	K	735154125.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 400 mm	ks	1,000	23,02	23,02
170	M	22040160-60-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé RADIK VK 22-0400/1600 prípojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	248,87	248,87
171	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm	ks	15,000	19,68	295,20
172	M	21060060-60-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé RADIK VK 21-0600/0600 prípojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	160,25	320,50
173	M	21060070-60-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé RADIK VK 21-0600/0700 prípojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	172,39	172,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174	M	21060080-60-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 21-0600/0800 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	183,31	183,31
175	M	21060090-60-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 21-0600/0900 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	194,24	194,24
176	M	22060140-60-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 22-0600/1400 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	4,000	274,36	1 097,44
177	M	22060160-60-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 22-0600/1600 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	6,000	298,64	1 791,84
178	K	735154155.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm	ks	5,000	28,98	144,90
179	M	22090070-60-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 22-0900/0700 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	228,23	228,23
180	M	22090120-60-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 22-0900/1200 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	4,000	297,43	1 189,72
181	K	735154225.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 3000 mm	ks	6,000	31,53	189,18
182	M	33040200-60-0010	Teleso vykurovacie doskové trojradové RADIK VK 33-0400/2000 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	6,000	361,77	2 170,62
183	K	735154245.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm	ks	2,000	37,86	75,72
184	M	33060140-60-0010	Teleso vykurovacie doskové trojradové RADIK VK 33-0600/1400 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	347,20	347,20
185	M	33060160-60-0010	Teleso vykurovacie doskové trojradové RADIK VK 33-0600/1600 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	378,76	378,76
186	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	37,000	8,45	312,65
187	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových	ks	37,000	3,76	139,12
188	K	735154260.S	Montáž konzol vykurovacieho telesa	ks	21,000	26,32	552,72
189	M	10-870	Stojanková konzola, Standfix Plus , 10-870	ks	21,000	44,13	926,73
190	M	10-826-10	Krytka stojankovej konzoly Standfix Plus, vrchný diel, 10-826-10	ks	21,000	3,88	81,48
191	M	10-824-10	Krytka stojanovej konzoly Standfix Plus spodný diel, 10-824-10	ks	21,000	3,88	81,48
192	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	37,000	14,22	526,14
193	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	37,000	1,66	61,42
194	K	735191910.3	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	ks	1,000	0,04	0,04
195	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	55,100	1,94	107,02
196	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	45,100	0,73	32,85

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 836,55

197	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	82,000	12,48	1 023,36
198	M	551280002900.S	Montážny materiál, uloženie potrubia, pohyblivé uloženia potrubí, pomocné OK a podobne	kg	82,000	8,13	666,66
199	M	551280002950.S	Drobný inštalčný a spojovací materiál	ks	1,000	122,62	122,62
200	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	13,200	1,09	14,42
201	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	14,220	0,67	9,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M Elektromontáže							1 426,82
202	K	210452003.S	Montáž elektrického vykurovacieho samoregulačného kábla do polkruhového, alebo hranatého žľabu	m	20,000	2,43	48,60
203	M	341710011500	Kábel vykurovací samoregulačný DEVlíceguard 18 Readymade, 230V, 36W, l= 2 m so studeným koncom	m	20,000	67,15	1 343,00
204	M	341730007200.S	Sada pre zakončenie samoregulačných káblov	bal	2,000	17,61	35,22
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							6 257,86
205	K	HZS000117.S	Servisný technik - uvedenie zroja do prevádzky strojovna TČ	ks	1,000	53,28	53,28
206	K	HZS000211.S	Prespojovanie v strojovni - kábeláž	ks	1,000	26,05	26,05
207	K	HZS000213.S	Zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	35,82	35,82
208	K	HZS000111.S	Dilatačná skúška	hod	24,000	24,39	585,36
209	K	HZS000112.S	Vykurovacia skúška	hod	72,000	28,95	2 084,40
210	K	HZS000113.S	Rozvodný systém potrubia prepláchnuť, naplniť, natlačovať. O skúške vypracovať protokol.	hod	24,000	33,53	804,72
211	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,000	38,11	2 439,04
212	K	HZS000116.S	Rozvodný systém je nutné zaregulovať, zmerať prietoky media na spotrebičoch a vypracovať protokol o zaregulovaní sústavy. Jednotlivé vetvy označiť.	ks	1,000	153,19	153,19
213	K	HZS000215.S	Uzatvorenie vetiev, vypustenie dotknutého vykurovacieho systému pred úpravami	ks	1,000	45,60	45,60
214	K	HZS000311.S	Napustenie systému ústredného kúrenia upravenou vodou. Voda z úpravovne musí spĺňať parametre STN 07 7401.	ks	1,000	30,40	30,40
D 95-M Ostatné náklady							531,61
215	K	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	148,43	148,43
216	K	950505112.S	TNS- úradná skúška v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a v zmysle § 14 ods. 1. písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.	ks	1,000	7,04	7,04
217	K	950505113.S	Vyhradené technické zariadenie, zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. -vydanie osvedčenia konštrukčnej dokumentácie na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku revíznym technikom.	ks	1,000	11,95	11,95
218	K	450003151.S0	Pred uvedením do prevádzky, komín musí byť preskúšaný osobou s odbornou spôsobilosťou, ktorý vydá potvrdenie o vykonaní preskúšania komína. Komínové teleso musí byť označené v zmysle § 15 ods. 4 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z. štítkom umiestneným na komínovom	ks	1,000	364,19	364,19
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 031,89
219	K	001300011.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	1 031,89	1 031,89

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-5 - Výmena svietidiel**

JKSO:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 648,06**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 648,06	23,00%	1 069,05

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 717,11**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-5 - Výmena svietidiel**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 648,06**

M - Práce a dodávky M

4 648,06

---

21-M - Elektromontáže

4 648,06

---

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-5 - Výmena svietidiel**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 648,06**

D M Práce a dodávky M

**4 648,06**

D 21-M Elektromontáže

**4 648,06**

1	K	210964333.S	Demontáž - svietidla interiérového vrátane odpojenia	ks	39,000	21,36	833,04
2	K	210201912.S1	Montáž svietidla interiérového	ks	39,000	30,50	1 189,50
3	M	svietidlo_01	Svietidlo stropné , Triplex opál sklo maximálne 25W, typ E27, vrátane zdroja min.1050lm - žiarovky: 75W	ks	33,000	61,00	2 013,00
4	M	svietidlo_02	Svietidlo stropné prachotesné, maximálne 40W,LED, IP65 4000K - žiarovky: 2x40W trubica	ks	5,000	95,16	475,80
5	M	svietidlo_03	Svietidlo stropné prachotesné, maximálne 40W,LED, IP65 4000K - žiarovky: 4x40W trubica	ks	1,000	136,72	136,72

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-6 - Úkryt chráneného živočícha**

JKSO:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**721,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	721,20	23,00%	165,88

**Cena s DPH**

**v EUR**

**887,08**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-6 - Úkryt chráneného živočícha**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**721,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

**721,20**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**720,72**

99 - Presun hmôt HSV

**0,48**

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-6 - Úkryt chráneného živočicha**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**721,20**

D HSV Práce a dodávky HSV

**721,20**

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**720,72**

1	K	953923022.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s 2 hniezdami	ks	3,000	69,72	209,16
2	M	591820001140.S	Hniezdna búdka pre vtáky dvojkomorová na fasádu, drevobetón, šxvxhr 660x150x150 mm	ks	3,000	170,52	511,56
D 99 Presun hmôt HSV							<b>0,48</b>
3	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,017	28,09	0,48

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-7 - Výsadba stromov**

JKSO:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 007,18**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 007,18	23,00%	461,65

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 468,83**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-7 - Výsadba stromov**

Miesto:

Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum:

26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 007,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 007,18**

1 - Zemné práce

1 718,12

99 - Presun hmôt HSV

289,06

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-7 - Výsadba stromov**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 007,18**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 007,18**

D 1 Zemné práce

**1 718,12**

1	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	4,000	77,81	311,24
2	M	103650001010.S 1	Substrát 50 l	ks	4,000	62,22	248,88
3	M	103650001010.S 2	Hnojivo Osmocote	kg	0,200	10,32	2,06
4	K	184102116.S	Výsadba dreveny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	4,000	72,05	288,20
5	M	stromy 1	Jarabia vtáčia , 12/14	ks	4,000	150,08	600,32
6	K	184202111.S	Zakotvenie dreveny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	4,000	14,41	57,64
7	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, bez kôry	ks	12,000	3,01	36,12
8	M	052170000500.S 1	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, polkolík, bez kôry	ks	4,000	2,56	10,24
9	M	052170000500.S 3	Viazací materiál - viazací popruh 30 m	ks	1,000	15,25	15,25
10	M	052170000500.S 4	Zavlažovací vak 80 l	ks	4,040	14,64	59,15
11	K	184501114.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,000	9,31	37,24
12	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,000	3,33	26,64
13	M	055410000100.S 1	Mulčovacia kôra 75 l	ks	3,966	6,34	25,14

D 99 Presun hmôt HSV

**289,06**

14	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,456	64,87	289,06
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-8 - Montáž vonkajších tieniacich žalúzií**

JKSO:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 441,62</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	3 441,62	23,00%	791,57

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>4 233,19</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-8 - Montáž vonkajších tieniacich žalúzií**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**3 441,62**

PSV - Práce a dodávky PSV

3 441,62

---

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 441,62

---

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-0 - Oprávnené náklady

Časť:

**1870-8 - Montáž vonkajších tieniacich žalúzií**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 441,62**

D PSV Práce a dodávky PSV

**3 441,62**

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

**3 441,62**

1	K	767660115.S1	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie na stenu alebo ostenie	m2	6,750	150,05	1 012,84
2	M	611530002600.S1	Žalúzie exteriérové tieniace , kryt hliníkový krycí plech kotvený do fasády , TS	m2	6,750	341,60	2 305,80
3	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	112,000	1,10	122,98

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-01 - Neoprávnené náklady

Časť:

**1870-01-1 - Fotovoltaický systém - požiarne dvere**

JKSO:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

ČS:

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**274,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	274,95	23,00%	63,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**338,19**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-01 - Neoprávnené náklady

Časť:

**1870-01-1 - Fotovoltaický systém - požiarne dvere**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**274,95**

PSV - Práce a dodávky PSV

**274,95**

---

766 - Konštrukcie stolárske

**274,95**

---

# ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

Objekt:

1870-01 - Neoprávnené náklady

Časť:

**1870-01-1 - Fotovoltaický systém - požiarne dvere**

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37

Dátum: 26. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**274,95**

D PSV Práce a dodávky PSV

**274,95**

D 766 Konštrukcie stolárske

**274,95**

1	K	766661422.S	Montáž dverí drevených požiarnych bezpečnostných	ks	1,000	29,76	29,76
2	M	611650001000.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 600x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	149,40	149,40
3	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	15,13	15,13
4	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	77,74	77,74
5	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	43,200	0,07	2,92